（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
青葉公園	街区	1	園路広場	舗装	①インターロッキング舗装	1	箇所	-	ブロック	1980	45	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	2	園路広場	舗装	②クレイ舗装	1	箇所	-	ブロック	1980	45	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	3	園路広場	舗装	芝生広場①	1	箇所	-	芝生	1980	45			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	4	園路広場	舗装	芝生広場②	1	箇所	-	芝生	1980	45			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	5	修景施設	植栽	外周植栽	1	箇所	-	植栽	1980	45			×	-	2025	-	-			-	0		0		330	剪定高木：11本	0		0		0		330	剪定高木：11本	0		0		視界の確保を優先して樹高や枝張りを計画的に剪定を行う
青葉公園	街区	6	修景施設	花壇	花壇	1	箇所	-	コンクリート	1980	45	20	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	7	修景施設	つき山	スキー山	1	箇所	-	芝	1980	45			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	8	休養施設	ベンチ	背なしベンチ	1	基	-	再生木材	1980	45	22	33	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	9	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型４人用ブランコ	1	基	-	スチール	2015	10	15	36	×	-	2025	劣化：ロックチェーン歪曲、ゴムマットアンカーピン欠落	C	中	予防	-	231	塗装、吊金具取替、ロックチェーン取替	0		0		67	塗装	0		0		67	塗装	164	吊金具取替、ロックチェーン取替	0		67	塗装	消耗品交換：吊金具、ロックチェーン取替
青葉公園	街区	10	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型４人用ブランコ安全柵（両）	1	基	-	スチール	2015	10	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
青葉公園	街区	11	遊戯施設	すべり台	大一流滑台（Ｓ）	1	基	-	スチール	2003	22	15	36	×	-	2025	劣化：支柱腐食、規準：ボルト突出	C	中	予防	-	160	塗装	0		0		160	塗装	0		0		160	塗装	0		0		160	塗装	施設の一部に劣化や破損が見られるため、その部分の修繕又は更新を図る。
青葉公園	街区	12	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒	1	基	-	スチール	2011	14	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
青葉公園	街区	13	遊戯施設	シーソー	単列シーソー	1	基	-	スチール	2015	10	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	33	塗装	0		128	ゴムストッパー、センター金具交換	33	塗装	0		0		33	塗装	128	ゴムストッパー、センター金具交換	0		33	塗装	消耗品交換：ゴムストッパー、センター金具交換
青葉公園	街区	14	便益施設	便所	トイレ	1	棟	-	木材	1980	45	24	36	×	-	2025	-	-	中	事後	2030	0		0		0		10,000	更新	0		0		0		0		0		0		設置から40年以上経過し、劣化が著しくなり、更新を行う事とする
青葉公園	街区	15	便益施設	水飲場	水飲み場	1	基	-	コンクリート	2015	10	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	16	管理施設	門	門柱①	1	基	-	コンクリート	1980	45	42	42	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	17	管理施設	門	門柱②	1	基	-	コンクリート	1980	45	42	42	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	18	管理施設	柵	チェーン柵	1	箇所	H=0.9m L=103m	スチール	2016	9	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	19	管理施設	時計	時計	1	基		スチール	2018	7	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	20	管理施設	車止め	車止め①	1	基	-	スチール	2014	11	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	21	管理施設	車止め	車止め②	1	基	-	スチール	2014	11	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	22	管理施設	倉庫	物置	1	棟	-	スチール	1980	45	22	33	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
青葉公園	街区	23	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1980	45	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
																						456		0		458		10,292		0		0		292		622		0		292		

概算費用合計(千円)：　12,412

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
みどり公園	街区	1	園路広場	舗装	広場①	1	箇所	-	土	1981	44			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	2	園路広場	舗装	広場②	1	箇所	-	石材	1981	44	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	3	園路広場	舗装	広場③	1	箇所	-	ダスト	1981	44			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	4	修景施設	植栽	外周植栽	1	箇所	-	植栽	1981	44			×	-	2025	-	-			-	1,570	枯木処理：低木2本、間引：高木21本、低木3本	0		0		1,290	剪定高木：43本	0		0		0		1,290	剪定高木：43本	0		視界の確保を優先して樹高や枝張りを計画的に剪定を行う
みどり公園	街区	5	修景施設	花壇	花壇①	1	箇所	-	レンガ	1981	44	20	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	6	修景施設	花壇	花壇②	1	箇所	-	コンクリート	1981	44	20	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	7	修景施設	つき山	スキー山	1	箇所	-	土	1981	44			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	8	休養施設	ベンチ	背ありベンチ①	1	基	-	再生木材	2018	7	22	33	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	9	休養施設	ベンチ	背ありベンチ②	1	基	-	再生木材	2018	7	22	33	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	10	休養施設	ベンチ	背ありベンチ③	1	基	-	再生木材	2018	7	22	33	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	11	休養施設	ベンチ	背ありベンチ④	1	基	-	再生木材	2018	7	22	33	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	12	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	枝型ブランコ	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		67	塗装	0		164	吊金具取替、ロックチェーン取替	67	塗装	0		0		67	塗装	164	吊金具取替、ロックチェーン取替	0		消耗品交換：吊金具、ロックチェーン取替

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
みどり公園	街区	13	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	枝型ブランコ安全柵（両）	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
みどり公園	街区	14	遊戯施設	すべり台	放射型滑台（S）	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	劣化：滑走面降口アーチパイプ部底板・下部フレーム歪曲	C	中	予防	2032	0		0		0		0		0		2,869	更新	0		0		0		0		施設の一部に劣化や破損が見られるため、その部分の修繕又は更新を図る。
みどり公園	街区	15	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
みどり公園	街区	16	遊戯施設	シーソー	単列シーソー	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		33	塗装	0		20	ゴムストッパー	33	塗装	108	センター金具交換	0		33	塗装	20	ゴムストッパー	0		消耗品交換：ゴムストッパー、センター金具交換
みどり公園	街区	17	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（バイク）	1	基	-	FRP	2017	8	10	24	×	-	2025	軽微な劣化あり	C	中	予防	-	0		50	塗装	0		0		50	塗装	159	板バネ等交換	0		50	塗装	0		0		消耗品交換：板バネ等交換
みどり公園	街区	18	遊戯施設	その他	リンク遊具（ウマ）	1	基	-	FRP	2017	8	10	24	×	-	2025	軽微な劣化あり	C	中	予防	-	0		50	塗装	0		0		50	塗装	159	軸受部等交換	0		50	塗装	0		0		消耗品交換：軸受部等交換
みどり公園	街区	19	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	-	レンガ	2017	8	20	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		74	砂補充	74	砂補充	74	砂補充	74	砂補充	74	砂補充	74	砂補充	74	砂補充	74	砂補充	74	砂補充	消耗品交換：砂補充
みどり公園	街区	20	運動施設	バックネット	バックネット	1	基	-	スチール	2019	6	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	21	便益施設	水飲場	水飲み場	1	基	-	コンクリート	1981	44	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	22	管理施設	柵	フェンス	1	箇所	-	ＦＲＰ	2018	7	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	23	管理施設	時計	時計	1	基	-	スチール	2017	8	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
みどり公園	街区	24	管理施設	車止め	車止め①	1	基	-	スチール	1981	44	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		
みどり公園	街区	25	管理施設	車止め	車止め②	1	基	-	スチール	1981	44	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
みどり公園	街区	26	管理施設	車止め	車止め③	1	基	-	スチール	1981	44	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
みどり公園	街区	27	管理施設	車止め	車止め④	1	基	-	スチール	1981	44	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
みどり公園	街区	28	管理施設	標識	カンバン（ペットのフン）	1	基	-	ステンレス	2007	18	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
みどり公園	街区	29	管理施設	標識	園名板	1	基	-	ステンレス	2007	18	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
みどり公園	街区	30	管理施設	照明施設	照明灯①	1	基	-	スチール	1981	44	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
みどり公園	街区	31	管理施設	照明施設	照明灯②	1	基	-	スチール	1981	44	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
みどり公園	街区	32	その他施設	放送施設	防災スピーカー	1	基	-	スチール	2019	6	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
																						0	1,570	0	306	0	74	0	1,548	0	306	0	3,369

	2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
みどり公園	0		0		0		0		0		-
みどり公園	0		0		0		0		0		-
みどり公園	0		0		0		0		0		-
みどり公園	0		0		0		0		0		-
みどり公園	0		0		0		0		0		-
みどり公園	0		0		0		0		0		-
みどり公園	0		0		0		0		0		-
	306		74		306		1,548		74		

概算費用合計(千円)：　9,175

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
橋本公園	街区	1	園路広場	舗装	広場①	1	箇所	-	土	1982	43			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	2	園路広場	舗装	広場②	1	箇所	-	レンガ	1982	43	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	3	修景施設	植栽	外周植栽	1	箇所	-	植栽	1982	43			×	-	2025	-	-			-	1,400	間引：高木20本	0		0		0		0		0		570	剪定高木：19本	0		0		0		視界の確保を優先して樹高や枝張りを計画的に剪定を行う
橋本公園	街区	4	休養施設	ベンチ	背なしベンチ①	1	基	-	木材	1982	43	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	5	休養施設	ベンチ	背なしベンチ②	1	基	-	木材	1982	43	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	6	休養施設	ベンチ	背なしベンチ③	1	基	-	木材	1982	43	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	7	休養施設	ベンチ	背なしベンチ④	1	基	-	木材	1982	43	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	8	休養施設	ベンチ	背なしベンチ⑤	1	基	-	木材	1982	43	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	9	休養施設	ベンチ	背なしベンチ⑥	1	基	-	木材	1982	43	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	10	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型２人用ブランコ	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		67	塗装	0		164	吊金具取替、ロックチェーン取替	67	塗装	0		0		67	塗装	164	吊金具取替、ロックチェーン取替	消耗品交換：吊金具、ロックチェーン取替
橋本公園	街区	11	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型２人用ブランコ安全柵（両）	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
橋本公園	街区	12	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	劣化：滑走面手摺・側面重機によるキズ・凹み、下部フレーム歪曲、脚柱傾き	C	中	予防	2032	0		0		0		0		0		1,783	更新	0		0		0		0		施設の一部に劣化や破損が見られるため、その部分の修繕又は更新を図る。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
橋本公園	街区	13	遊戯施設	鉄棒	三間鉄棒	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
橋本公園	街区	14	遊戯施設	シーソー	単列シーソー	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		33	塗装	0		20	ゴムストッパー	33	塗装	108	センター金具交換	0		33	塗装	20	ゴムストッパー	消耗品交換：ゴムストッパー、センター金具交換
橋本公園	街区	15	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（バイク）	1	基	-	FRP	2017	8	10	24	×	-	2025	劣化：板バネ標準使用期間超過（2017年～）、上物傷、欠け多数	C	中	予防	-	159	板バネ等交換	0		50	塗装	0		0		50	塗装	159	板バネ等交換	0		50	塗装	0		消耗品交換：板バネ等交換
橋本公園	街区	16	遊戯施設	その他	リンク遊具（ウマ）	1	基	-	FRP	2017	8	10	24	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		50	塗装	0		0		50	塗装	159	板バネ等交換	0		50	塗装	0		消耗品交換：板バネ等交換
橋本公園	街区	17	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	-	コンクリート	1982	43	15	36	×	-	2025	枠欠け、剥離、ボルト突出が見られる	C	中	予防	2031	74	砂補充	74	砂補充	74	砂補充	74	砂補充	3,000	更新	0		0		0		0		0		消耗品交換：砂補充
橋本公園	街区	18	便益施設	水飲場	水飲み場	1	基	-	コンクリート	1982	43	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	19	管理施設	時計	時計塔	1	基	-	スチール	2017	8	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	20	管理施設	車止め	車止め①	1	基	-	スチール	1982	43	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	21	管理施設	車止め	車止め②	1	基	-	スチール	1982	43	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	22	管理施設	倉庫	物置	1	棟	-	スチール	1982	43	22	33	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	23	管理施設	標識	園名板	1	基	-	ステンレス	2007	18	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
橋本公園	街区	24	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	-	スチール	1982	43	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年	
																							1,633		74		306		74		3,184		2,015		996		0		232		184	

概算費用合計(千円)：　8,698

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
北中央公園	街区	1	園路広場	舗装	広場①	1	箇所	-	石材	1984	41	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
北中央公園	街区	2	園路広場	舗装	広場②	1	箇所	2,804㎡ 縁石 400m	アスファルト	1984	41	10	20	×	-	2025	-	-	中	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		破損状態にあるレンガの縁石のみ更新（L=400）
北中央公園	街区	3	修景施設	植栽	外周植栽	1	箇所	-	植栽	1982	43			×	-	2025	-	-			-	140	枯木処理：高木2本	0		0		0		4,140	剪定高木：138本	0		0		0		4,140	剪定高木：138本	視界の確保を優先して樹高や枝張りを計画的に剪定を行う
北中央公園	街区	4	修景施設	日陰たな	日陰たな	1	基	-	コンクリート	1982	43	47	47	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		-
北中央公園	街区	5	遊戯施設	健康器具系施設	けんけんマット	1	基	-	FRP	2018	7	10	24	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
北中央公園	街区	6	遊戯施設	健康器具系施設	ストレッチフープ	1	基	-	スチール	2018	7	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
北中央公園	街区	7	遊戯施設	健康器具系施設	ツイストスツール	1	基	-	スチール	2018	7	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
北中央公園	街区	8	遊戯施設	健康器具系施設	背伸ばしベンチ	1	基	-	再生木材	2018	7	22	40	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	-	0		0		0		20	塗装	0		0		20	塗装	0		0		20	塗装	日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
北中央公園	街区	9	管理施設	柵	外周壁	1	箇所	110m	石材	1984	41	38	40	×	-	2025	-	-	中	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
北中央公園	街区	10	管理施設	車止め	車止め①	1	基	-	ステンレス	1982	43	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
北中央公園	街区	11	管理施設	車止め	車止め②	1	基	-	ステンレス	1982	43	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
北中央公園	街区	12	管理施設	車止め	車止め③	1	基	-	ステンレス	1982	43	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
北中央公園	街区	13	管理施設	車止め	車止め④	1	基	-	ステンレス	1982	43	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
北中央公園	街区	14	管理施設	車止め	車止め⑤	1	基	-	ステンレス	1982	43	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
北中央公園	街区	15	管理施設	車止め	車止め⑥	1	基	-	ステンレス	1982	43	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
北中央公園	街区	16	管理施設	車止め	車止め⑦	1	基	-	石材	1982	43	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
北中央公園	街区	17	管理施設	車止め	車止め⑧	1	基	-	石材	1982	43	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
北中央公園	街区	18	管理施設	車止め	車止め⑨	1	基	-	石材	1982	43	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
北中央公園	街区	19	管理施設	車止め	車止め⑩	1	基	-	石材	1982	43	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
北中央公園	街区	20	管理施設	標識	健康器具の使い方	1	基	-	スチール	2018	7	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
北中央公園	街区	21	管理施設	照明施設	照明灯①	1	基	-	スチール	1982	43	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
北中央公園	街区	22	管理施設	照明施設	照明灯②	1	基	-	スチール	1982	43	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
北中央公園	街区	23	管理施設	照明施設	照明灯③	1	本	-	スチール	1982	43	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
北中央公園	街区	24	管理施設	照明施設	照明灯④	1	基	-	スチール	1982	43	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
北中央公園	街区	25	管理施設	照明施設	照明灯⑤	1	基	-	スチール	1982	43	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
北中央公園	街区	26	管理施設	引込柱	引込柱	1	基	-	スチール	1982	43	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
																							140		0		0		68		4,140		0		68		0		0		4,208	

概算費用合計(千円)：　8,624

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年	
菊水児童公園	街区	1	園路広場	舗装	芝生	1	箇所	-	芝	1989	36			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水児童公園	街区	2	修景施設	植栽	外周植栽	1	箇所	-	植栽	1989	36			×	-	2025	-	-			-	1,330	間引：高木19本	0		0		0		0		0		480	剪定高木：16本	0		0		0		視界の確保を優先して樹高や枝張りを計画的に剪定を行う
菊水児童公園	街区	3	休養施設	ベンチ	背ありベンチ	1	基	-	再生木材	2018	7	22	33	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水児童公園	街区	4	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型2人用ブランコ	1	基	-	スチール	2018	7	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		67	塗装	0		164	吊金具取替、ロックチェーン取替	67	塗装	0		0		消耗品交換：吊金具、ロックチェーン取替
菊水児童公園	街区	5	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型2人用ブランコ安全柵（両）	1	基	-	スチール	2018	7	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		0		日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
菊水児童公園	街区	6	遊戯施設	すべり台	大一流滑台（S）	1	基	-	スチール	2018	7	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		160	塗装	0		0		160	塗装	0		0		日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
菊水児童公園	街区	7	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒	1	基	-	スチール	2018	7	15	36	×	-	2025	劣化：バー曲がり	C	中	予防	2033	0		0		0		0		0		0		536	更新	0		0		0		施設の一部に劣化や破損が見られるため、その部分の修繕又は更新を図る。
菊水児童公園	街区	8	遊戯施設	シーソー	単列シーソー	1	基	-	スチール	2018	7	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		33	塗装	0		20	ゴムストッパー交換	33	塗装	108	センター金具交換	0		消耗品交換：ゴムストッパー、センター金具交換
菊水児童公園	街区	9	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	-	コンクリート	1989	36	15	36	×	-	2025	軽微な劣化あり	C	中	予防	2028	0		2,000	更新	0		0		0		0		0		0		0		消耗品交換：砂補充
菊水児童公園	街区	10	教養施設	記念碑	石碑	1	基	-	石材	1991	34	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水児童公園	街区	11	管理施設	時計	時計塔	1	基	-	スチール	2018	7	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水児童公園	街区	12	管理施設	車止め	車止め①	1	基	-	スチール	2004	21	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
菊水児童公園	街区	13	管理施設	車止め	車止め②	1	基	-	スチール	2004	21	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
菊水児童公園	街区	14	管理施設	車止め	車止め③	1	基	-	スチール	2004	21	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
菊水児童公園	街区	15	管理施設	標識	園名板	1	基	-	ステンレス	2007	18	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
菊水児童公園	街区	16	管理施設	照明施設	照明灯①ＬＥＤ（北西）	1	基	-	スチール	2024	1	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
菊水児童公園	街区	17	管理施設	照明施設	照明灯②ＬＥＤ（北東）	1	基	-	スチール	2022	3	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
菊水児童公園	街区	18	管理施設	照明施設	照明灯③ＬＥＤ（南）	1	基	-	スチール	2024	1	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
																						0	1,330	0	2,000	0	0	0	0	276	0	0	1,200	276	108	0	

概算費用合計(千円)：　5,190

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		
さくら公園	街区	1	園路広場	舗装	園路①	1	箇所	-	砂利	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		-
さくら公園	街区	2	園路広場	舗装	園路②	1	箇所	-	平板	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		-
さくら公園	街区	3	園路広場	舗装	園路③	1	箇所	-	平板	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		-
さくら公園	街区	4	園路広場	舗装	広場①	1	箇所	-	芝	1990	35			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		-
さくら公園	街区	5	園路広場	舗装	広場②	1	箇所	-	砂利	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		-
さくら公園	街区	6	園路広場	舗装	平板舗装	1	箇所	-	平板ブロック	1990	35	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		-
さくら公園	街区	7	修景施設	植栽	外周植栽	1	箇所	-	植栽	1990	35			×	-	2025	-	-			-	0		0		0		0		0		120	剪定高木：4本	樹高や枝張りを計画的に剪定を行う
さくら公園	街区	8	休養施設	ベンチ	背ありベンチ①	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		-
さくら公園	街区	9	休養施設	ベンチ	背ありベンチ②	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		-
さくら公園	街区	10	休養施設	ベンチ	背ありベンチ③	1	基	-	木材	1990	35	7	14	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		-
さくら公園	街区	11	管理施設	標識	園名板	1	基	-	ステンレス	1990	35	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		-
																						0		0		0		0		0		120		0

概算費用合計(千円)：　120

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
あじさい公園	街区	1	園路広場	舗装	広場	1	箇所	-	芝	1992	33			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
あじさい公園	街区	2	修景施設	植栽	外周植栽	1	箇所	-	植栽	1992	33			×	-	2025	-	-			-	70	枯木処理：高木1本	0		0		0		0		0		90	剪定高木：3本	0		0		0		0		樹高や枝張りを計画的に剪定を行う
あじさい公園	街区	3	休養施設	ベンチ	背なしベンチ	1	基	-	ＦＲＰ	1992	33	10	20	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
あじさい公園	街区	4	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型２人用ブランコ	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		0		67	塗装	0		164	吊金具取替、ロックチェーン取替	67	塗装	0		消耗品交換：吊金具、ロックチェーン取替
あじさい公園	街区	5	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型２人用ブランコ安全柵（両）	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
あじさい公園	街区	6	遊戯施設	すべり台	中一流滑台（S）	1	基	-	スチール	2018	7	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		0		160	塗装	0		0		160	塗装	0		日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
あじさい公園	街区	7	遊戯施設	鉄棒	二間鉄棒	1	基	-	スチール	2018	7	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		0		16	塗装	0		0		16	塗装	0		日常点検、定期点検で不具合の箇所をその都度修繕する。
あじさい公園	街区	8	遊戯施設	シーソー	単列シーソー	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	劣化：ストッパータイヤ草刈りキズ	C	中	予防	-	87	ストッパー金具（タイヤ付）交換	0		0		0		0		33	塗装	0		20	ゴムストッパー	33	塗装	108	センター金具交換	消耗品交換：ゴムストッパー、センター金具交換
あじさい公園	街区	9	便益施設	水飲場	水飲み場	1	基	-	ステンレス	2017	8	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
あじさい公園	街区	10	管理施設	車止め	車止め①	1	基	-	スチール	1992	33	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
あじさい公園	街区	11	管理施設	車止め	車止め②	1	基	-	スチール	1992	33	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
あじさい公園	街区	12	管理施設	車止め	車止め③	1	基	-	スチール	1992	33	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
あじさい公園	街区	13	管理施設	車止め	車止め④	1	基	-	スチール	1992	33	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
あじさい公園	街区	14	管理施設	標識	園名板	1	基	-	ステンレス	2007	18	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
																							157		0		0		0		0		382		0		184		292		108	

概算費用合計(千円)：　1,123

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		
カトレア公園	街区	1	園路広場	舗装	芝生広場	1	箇所	-	芝生	1996	29			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
カトレア公園	街区	2	園路広場	舗装	園路	1	箇所	-	ブロック					×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
カトレア公園	街区	3	修景施設	花壇	花壇①	1	箇所	-	コンクリート	1996	29	20	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
カトレア公園	街区	4	修景施設	花壇	花壇②	1	箇所	-	コンクリート	1996	29	20	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
カトレア公園	街区	5	修景施設	花壇	花壇③	1	箇所	-	コンクリート	1996	29	20	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
カトレア公園	街区	6	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	-	スチール	2018	7	19	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
カトレア公園	街区	7	休養施設	ベンチ	背なしベンチ①	1	基	-	コンクリート	1996	29	47	47	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
カトレア公園	街区	8	休養施設	ベンチ	背なしベンチ②	1	基	-	コンクリート	1996	29	47	47	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
カトレア公園	街区	9	遊戯施設	複合遊具	鋼製コンビネーション	1	基	-	スチール	1996	29	15	36	×	-	2025	劣化：ゴムマット破れ、規準：基礎露出	C	中	予防	-	24	PCゴムマット取替	0		0		0		0		1,000	塗装
カトレア公園	街区	10	遊戯施設	健康器具系施設	サポーター	1	基	-	ステンレス	1996	29	39	48	×	-	2025	劣化：軽微な劣化あり、基準：基礎露出、表示なし	C	中	予防	-	0		0		0		0		0		10	部分補修
カトレア公園	街区	11	遊戯施設	健康器具系施設	ボールバー	1	基	-	スチール	1996	29	15	36	×	-	2025	軽微な劣化あり、表示なし	C	中	予防	-	0		0		0		0		0		10	部分補修
カトレア公園	街区	12	便益施設	水飲場	水飲み場	1	基	-	ステンレス	1996	29	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
カトレア公園	街区	13	管理施設	柵	擬木柵	1	箇所	-	スチール	1996	29	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
カトレア公園	街区	14	管理施設	車止め	車止め①	1	基	-	コンクリート	1996	29	42	42	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
カトレア公園	街区	15	管理施設	車止め	車止め②	1	基	-	コンクリート	1996	29	42	42	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
カトレア公園	街区	16	管理施設	標識	園名板	1	基	-	ステンレス	1996	29	39	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
カトレア公園	街区	17	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	-	コンクリート	1996	29	42	42	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
																							24		0		0		0		0		0		1,020		0		0		1,000	

概算費用合計(千円)：　2,044

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		
青葉児童公園	街区	1	園路広場	舗装	芝生広場	1	箇所	-	芝	2002	23			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	2	修景施設	植栽	外周植栽	1	箇所	-	植栽	2002	23			×	-	2025	-	-			-	0		0		0		0		0		90	剪定高木：3本
青葉児童公園	街区	3	休養施設	ベンチ	背なしベンチ①	1	基	-	再生木材	2002	23	22	33	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	4	休養施設	ベンチ	背なしベンチ②	1	基	-	再生木材	2002	23	22	33	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	5	休養施設	ベンチ	背なしベンチ③	1	基	-	再生木材	2002	23	22	33	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	6	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	２人用ブランコ	1	基	-	スチール	2015	10	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	7	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	２人用ブランコ安全柵（両）	1	基	-	スチール	2015	10	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	8	遊戯施設	すべり台	大一流滑台（S）	1	基	-	スチール	2015	10	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	9	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒	1	基	-	スチール	2017	8	15	36	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	10	遊戯施設	シーソー	ホッピングシーソー	1	基	-	スチール	2023	2	15	36	×	-	2025	異常なし	A	低	予防	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	11	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	ロックウォール	1	基	-	FRP	2015	10	10	24	×	-	2025	劣化：支柱キャップ破損・キズ	C	中	予防	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	12	遊戯施設	その他	リンク遊具（しんかんせん）	1	基	-	FRP	2023	2	10	24	×	-	2025	概ね異常無し	B	低	予防	-	0		0		0		0		0		0	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		
青葉児童公園	街区	13	教養施設	記念碑	石碑	1	基	-	石材	2016	9	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	14	便益施設	水飲場	水飲み場	1	基	-	コンクリート	1979	46	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	15	管理施設	柵	ペーブフェンス	1	箇所	L=148.4m	スチール	2016	9	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	16	管理施設	車止め	車止め①	1	基	-	スチール	2002	23	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	17	管理施設	車止め	車止め②	1	基	-	スチール	2002	23	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	18	管理施設	車止め	車止め③	1	基	-	スチール	2002	23	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	19	管理施設	標識	園名板	1	基	-	スチール	2002	23	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	20	管理施設	照明施設	照明灯	1	基	-	スチール	2002	23	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
青葉児童公園	街区	21	その他施設	放送施設	防災スピーカー	1	基	-	スチール	2017	8	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0	
																						0		0		0		0		0		0	

2032年		2033年		2034年		2035年		2036年	
0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0	
90		0		461		0		184	

概算費用合計(千円)：　735

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
菊水公園	歴史	1	園路広場	舗装	園路	1	箇所	約1000㎡	砂利	1976	49	15	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2029	0		0		20,000	更新	0		0		0		0		0		0		-
菊水公園	歴史	2	園路広場	舗装	広場	1	箇所	-	芝	1976	49			×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水公園	歴史	3	園路広場	階段	階段①	1	箇所	-	スチール	1976	49	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水公園	歴史	4	園路広場	階段	階段②	1	箇所	-	スチール	1976	49	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水公園	歴史	5	園路広場	階段	階段③	1	箇所	-	スチール	1976	49	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水公園	歴史	6	修景施設	植栽	樹林地	1	箇所	-	植栽	1976	49			×	-	2025	-	-			-	190	枯木処理：高木1本、低木6本	2,220	剪定高木：74本	0		0		0		0		0		2,220	剪定高木：74本	0		0		樹高や枝張りを計画的に剪定を行う
菊水公園	歴史	7	修景施設	花壇	花壇①	1	箇所	-	スチール	1976	49	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水公園	歴史	8	修景施設	花壇	花壇②	1	箇所	-	スチール	1976	49	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水公園	歴史	9	修景施設	花壇	花壇③	1	箇所	-	スチール	1976	49	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水公園	歴史	10	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	-	コンクリート	1976	49	47	47	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水公園	歴史	11	休養施設	ベンチ	背なしベンチ①	1	基	-	コンクリート	1976	49	47	47	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
菊水公園	歴史	12	休養施設	ベンチ	背なしベンチ②	1	基	-	コンクリート	1976	49	47	47	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年		
菊水公園	歴史	13	教養施設	記念碑	記念碑①（詩碑望郷）	1	基	-	石材	1981	44	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
菊水公園	歴史	14	教養施設	記念碑	記念碑②（開拓記念碑）	1	基	-	石材	1976	49	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
菊水公園	歴史	15	教養施設	記念碑	記念碑③（忠魂碑）	1	基	-	石材	1976	49	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
菊水公園	歴史	16	教養施設	記念碑	記念碑④（句碑波水）	1	基	-	石材	1976	49	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
菊水公園	歴史	17	教養施設	記念碑	記念碑⑤（句碑）	1	基	-	石材	1976	49	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
菊水公園	歴史	18	教養施設	記念碑	記念碑⑥	1	基	-	石材	1976	49	38	40	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
菊水公園	歴史	19	管理施設	門	石積門柱	1	基	-	スチール	1976	49	18	30	×	-	2025	-	-	中	事後	2029	0	0	500	更新	0	0	0	0	0	0		-
菊水公園	歴史	20	管理施設	柵	柵①（石積塀）	1	箇所	-	石材	1976	49	38	40	×	-	2025	-	-	中	事後	2029	0	0	6,000	更新	0	0	0	0	0	0		-
菊水公園	歴史	21	管理施設	柵	柵②（ブロック塀）	1	箇所	-	ブロック	1976	49	20	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
菊水公園	歴史	22	管理施設	標識	看板①	1	基	-	スチール	1976	49	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
菊水公園	歴史	23	管理施設	標識	看板②	1	基	-	スチール	1976	49	15	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
菊水公園	歴史	24	管理施設	照明施設	照明灯①	1	基	-	スチール	1976	49	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		
菊水公園	歴史	25	管理施設	照明施設	照明灯②	1	基	-	スチール	1976	49	18	30	×	-	2025	-	-	低	事後	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		-
																							190		2,220		26,500		0		0		0		0		0		0	

概算費用合計(千円)：　31,130